



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έργο: Οικοδομικές εργασίες εξωραϊσμού/αναβάθμισης
ανενεργούς σχολικής μονάδας, στον οικισμό **Καρωτής**,
Δ.Ε. Διδυμοτείχου, Δήμου Διδυμοτείχου, με σκοπό τη
μετατροπή της σε υποδομή για το υπό ίδρυση "Δίκτυο
Αγροτικών Μουσείων Έβρου"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.	ΑΡ.	Κ.Α.	Ε/Μ		ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
		ΑΡΘΡΟΥ	ΤΙΜ.	ΑΝΑΘ.		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
A	ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
Α.1. ΚΑΘΑΙΡΕΙΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με τα χέρια.	20.31.02	A.1.1	ΟΙΚ-2173	m3	2.50	5.00	12.50	
2	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	22.04	A.1.2	ΟΙΚ-2222	m3	1.60	15.70	7.78	
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	A.1.3	ΟΙΚ-2236	m2	52.00	7.90	410.80	
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.21.01	A.1.4	ΟΙΚ-2238	m2	33.00	4.50	148.50	
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	A.1.5	ΟΙΚ-2252	m2	68.00	5.60	380.81	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α1:									960.39
Α.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
6	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	23.03	A.2.1	ΟΙΚ-2303	m2	332.00	5.60	1.859.20	
7	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	23.14	A.2.2	ΟΙΚ-2314.1	m2	332.00	0.65	215.80	
8	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	61.31	A.2.3	ΟΙΚ 6118	kg	560.00	2.80	1.568.00	
9	Λειότριψη και στίλβωση υφιστάμενων μωσαϊκών	N/74.16	A.2.4	ΟΙΚ-7416	m2	270.00	27.00	7.289.93	
10	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοσιμεντοκονίαμα	71.46	A.2.5	ΟΙΚ-7146	m2	68.00	12.90	877.23	
11	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	73.33.02	A.2.6	ΟΙΚ-7331	m2	38.00	33.50	1.273.00	
12	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	73.34.02	A.2.7	ΟΙΚ-7326.1	m2	80.00	36.00	2.880.00	
13	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	73.37.01	A.2.8	ΟΙΚ-7337	m2	4.00	14.60	58.40	
14	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	73.13	A.2.9	ΟΙΚ-7313	m2	15.00	33.50	502.50	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α2:									16.524.06
Α.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
15	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	65.01.01	A.3.1	ΟΙΚ-6501	m2	4.10	145.00	594.50	
16	Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς επί μεταλλικού σκελετού, πάχους 3,0 mm	76.01.01	A.3.2	ΟΙΚ-7602	m2	6.30	18.20	114.66	
17	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	A.3.3	ΟΙΚ 7121	m2	490.00	13.50	6615.00	
18	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	77.15	A.3.4	ΟΙΚ-7735	m2	1350.00	1.70	2295.00	
19	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	A.3.5	ΟΙΚ-7785.1	m2	860.00	9.00	7740.00	
20	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.02	A.3.6	ΟΙΚ-7785.1	m2	555.00	10.10	5605.50	
21	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm	52.96.01	A.3.7	ΟΙΚ-5281	m2	93.00	33.70	3.134.10	

22	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελασκόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	77.71.01	A.3.8	ΟΙΚ 7771	m2	24.00	10.70	256.80	
23	Χρωματισμοί επιφανειών MDF με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα	N/77.84.02	A.3.9	ΟΙΚ 7786.1	m2	93.00	12.40	1,153.20	
24	Στεγανοποιητική επιστροφή επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	NAYΔΡ 10.10.02	A.3.10	ΥΔΡ 6401	m2	80.00	16.50	1,320.00	
25	Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm (διαχωριστικά στους χώρους WC, ύψους έως 2.35μ., με κενό από το δάπεδο 10cm)	50.15.01	A.3.11	ΟΙΚ-4713	mm	6.43	190.00	1,221.70	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A3:									30,050.46
ΟΜΑΔΑ Β : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΔΙΚΤΥΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ									
B.1.	ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ								
26	Ανακατασκευή σωληνώσεων παροχής νερού και αποχέτευσης.	N/6711.1	B.1.1	ΥΔΡ 6711.1	τεμ.	1.00	1,000.00	1,000.00	
27	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	N/ATHE 8160.1	B.1.2	ΗΛΜ 17	τεμ.	3.00	161.36	484.08	
28	Αναμκτήρας (μπαταρία) νιπτήρα	N/ATHE 8141.2.2	B.1.3	ΗΛΜ 11	τεμ.	3.00	61.04	183.12	
29	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη.	N/ATHE 8151.2	B.1.4	ΗΛΜ 14	τεμ.	3.00	195.20	585.60	
30	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	N/ATHE 8179.2	B.1.5	ΗΛΜ 18	τεμ.	3.00	23.08	69.24	
31	Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης	N/ATHE 8178.2	B.1.6	ΗΛΜ 14	τεμ.	3.00	20.72	62.16	
32	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7.15X15 cm	N/ATHE 8171.1	B.1.7	ΗΛΜ 18	τεμ.	3.00	15.23	45.69	
33	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 36X48 cm	N/ATHE 8168.1	B.1.8	ΗΛΜ 13	τεμ.	3.00	21.23	63.69	
34	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη	N/8151.1	B.1.9	ΗΛΜ 14	τεμ.	1.00	202.60	202.60	
35	Νιπτήρας πορσελάνης για χρήση από Α.Μ.Ε.Α. διαστάσεων 67 X 57,5 cm	N/8160.13	B.1.10	ΗΛΜ 14	τεμ.	1.00	153.82	153.82	
36	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος για νιπτήρα ΑΜΕΑ	N/8141.2.1	B.1.11	ΗΛΜ 13	τεμ.	1.00	53.23	53.23	
37	Καθρέπτης τοίχου ΑμεΑ με στηρίγματα διαστάσεων 50 x 70 cm.	N/8168.1	B.1.12	ΗΛΜ 13	τεμ.	1.00	115.35	115.35	
38	Εξοπλισμός WC ΑμεΑ, πλήρες σετ χειρολαβών	N/8171.001	B.1.13	ΗΛΜ 13	τεμ.	1.00	301.85	301.85	
39	Σύστημα κλήσης κινδύνου	N	B.1.14	ΗΛΜ 13	τεμ.	1.00	100.00	100.00	
40	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας τύπου split, inverter, 9.000 BTU/h	N	B.1.15		τεμ.	2.00	700.00	1,400.00	
41	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας τύπου split, inverter, 12.000 BTU/h	N	B.1.16		τεμ.	4.00	900.00	3,600.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A4:									8,420.43
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:								55,955.34
	Προστίθεται Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%								10,071.96
	ΣΥΝΟΛΟ :								66,027.30
	Απολογιστικά:								0.00
	ΣΥΝΟΛΟ :								66,027.30
	Απρόβλεπτα (Γ*0,15)								9,904.10
	Σύνολο :								75,931.40
	Αναθεωρήσεις:								1,068.60
	Σύνολο :								77,000.00
	Φ.Π.Α. 24% (Ε*0,24)								18,480.00
	Συνολική δαπάνη:								95,480.00

Ξάνθη Αύγουστος 2026

Οι συντάξαντες

Στυλιανή Καρασακαλίδου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Ξάνθη Αύγουστος 2026

Ελέγχθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος
Έργων της ΥΝΜΤΕΑΜΘ

Ξάνθη Αύγουστος 2026

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος της ΥΝΜΤΕΑΜΘ

Πέτρος Παυλίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Κωνσταντινιά Κατσαντρίδου
Πολιτικός Μηχανικός

Θεόδωρος Πριγγόπουλος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ.ΥΠΠΟ/382087/28.08.2026 απόφαση



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έργο: Οικοδομικές εργασίες εξωραϊσμού/αναβάθμισης
ανενεργούς σχολικής μονάδας, στον οικισμό **Καρωτής**, Δ.Ε.
Διδυμστείου, Δήμου Διδυμστείου, με σκοπό τη μετατροπή της σε
υποδομή για το υπό 'Ιδρυση "Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων Έβρου"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(συνοδεύει τον Προϋπολογισμό)

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡ. ΤΙΜ.	Ε/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
A.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ					
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με τα χέρια	20.31.02	A.1.1	m ³	
Από άρθρο A.1.2. (22.04) : Καθαιρέσεις πλινθοδομών= 1.60 m ³ Από άρθρο A.1.3 (22.20.01) : Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών= 52.00 m ² Από άρθρο A.1.4 (22.21.01) : Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών= 38,00m ² x 0,01m = 0.38 m ³ Από άρθρο A.1.5 (22.23) : Καθαίρεση επιχρισμάτων= 38,00m ² x 0,01m = 0.38 m ³ 70,00m ² x 0,03m = 0.02 m ³ ΣΥΝΟΛΟ : 2.38 Στρογγυλοποίηση: 0.12 ΣΥΝΟΛΟ: 2.50					
2	Καθαίρεσης πλινθοδομών ΚΤΗΡΙΟ WC:	22.04	A.1.2	m ³	
Γ-χώρος/τοίχοι: (3,27*2,30*0,15)-(1,07*2,00*0,15)= 0.81 m ³ Β-χώρος/τοίχοι: 1,32*2,00*0,15*2= 0.79 m ³ ΣΥΝΟΛΟ: 1.60					
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΚΤΗΡΙΟ WC:	22.20.01	A.1.3	m ²	
δάπεδα: (12,36*3,27)-(0,60*2,15)-(0,58*2,07)= 37.93 m ² Πλατύσκαλο: (4,75*2,04)= 9.69 m ² Σκαλοπάτια: (2*3,75*0,30)+(2*3,75*0,17)+(3,75*0,10)= 3.90 m ² ΣΥΝΟΛΟ : 51.52 Στρογγυλοποίηση: 0.48 ΣΥΝΟΛΟ: 52.00					
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΚΤΗΡΙΟ WC:	22.21.01	A.1.4	m ²	
Γ-χώρος/τοίχοι: (3,27+1,93+1,03+2,07+0,25+1,03+1,93+0,38+0,38)*1,30= 15.95 m ² Β-χώρος/τοίχοι: (3,27+3,13+2,15+3,13+0,38+0,38)*1,30= 16.172 m ² ΣΥΝΟΛΟ : 32.12 Στρογγυλοποίηση: 0.88 ΣΥΝΟΛΟ: 33.00					
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΗΡΙΟ:	22.23	A.1.5	m ²	
Βάση κτηρίου: (10,70+13,00+16,65+10,70+9,90+18,20)*0,75= 59.36 m ² ΚΤΗΡΙΟ WC: Βάση κτηρίου: (13,40+4,30+13,40+4,30)*0,20= 7.08 m ² ΣΥΝΟΛΟ : 66.44 Στρογγυλοποίηση: 1.56 ΣΥΝΟΛΟ: 68.00					
A.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
6	Ικριώματα σιδηρά σωληνώτα ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΗΡΙΟ:	23.03	A.2.1	m ²	
(10,70+13,00+16,65+10,70+31,65)*4,00= 330.8 m ²					

					ΣΥΝΟΛΟ :	330.80
					Στρογγυλοποίηση:	1.20
					ΣΥΝΟΛΟ :	332.00

7	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	23.14	A.2.2	m ²		
		Από άρθρο A.2.1. (23.03): Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά=		332.00 m ²		
					ΣΥΝΟΛΟ :	332.00

8	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	61.31	A.2.3	kg		
	σφραγίση παραθύρων ΑΙΘ-1:	(8,25*3,65)=	30.11 m ²			
	σφραγίση παραθύρων ΑΙΘ-2:	(8,15*3,65)=	29.75 m ²			
	σφραγίση παραθύρων ΑΙΘ-3:	(8,80*3,65)=	32.12 m ²			
		ΣΥΝΟΛΟ:	91.98 m ²			
		ΣΥΝΟΛΟ: 91,98 m ² x 6 kg σκελετού/m ² =	551.88 kg			
					ΣΥΝΟΛΟ :	551.88
					Στρογγυλοποίηση:	8.12
					ΣΥΝΟΛΟ :	560.00

9	Λαϊστριψη και στίλβωση μωσαϊκών	NT/74.16	A.2.4	m ²		
	Προθάλαμος/Διάδρομος:	(3,55*6,15)+(0,25*5,03)+(0,60*2,55)+(20,50*2,95)=	85.10 m ²			
	ΑΙΘ-1, ΑΙΘ-2, ΑΙΘ-3, ΑΙΘ-4, ΑΙΘ-5:	(8,25*5,95)+(8,15*5,95)+(8,80*5,95)+(4,75*2,95)+(4,60*2,95)=	177.52 m ²			
					ΣΥΝΟΛΟ :	262.62
					Στρογγυλοποίηση:	7.38
					ΣΥΝΟΛΟ:	270.00

10	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοσιμεντοκονίαμα	71.46	A.2.5	m ²		
		Από άρθρο A.1.5 (22.23): Καθαίρεση επιχρισμάτων=		68.00 m ²		
					ΣΥΝΟΛΟ :	68.00

11	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	73.33.02	A.2.6	m ²		
		Από άρθρο A.1.3 (22.20.01): Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και σιουδηήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή σκεραίων πλακών=		38.00 m ²		
					ΣΥΝΟΛΟ :	38.00

12	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	73.34.02	A.2.7	m ²		
	ΚΤΗΡΙΟ WC:					
	Γ-χώρος/τοίχοι:	((3,27+3,11+3,27+3,11+0,38+0,38)*3,25)-(1,00*2,05)-(0,75*1,4*2)=	39.79 m ²			
	Β-χώρος/τοίχοι:	((3,27+3,13+3,27+3,13+0,38+0,38)*3,25)-(1,00*2,05)-(0,75*1,40*2)=	39.92			
					ΣΥΝΟΛΟ :	79.71
					Στρογγυλοποίηση:	0.29
					ΣΥΝΟΛΟ :	80.00

13	Τσιμεντοκονία ...		A.2.8	m ²		
	Ράμπα ανάδου/καθόδου:	(4,00*1,00)=	4.00 m ²			
					ΣΥΝΟΛΟ :	4.00
					Στρογγυλοποίηση:	0.00
					ΣΥΝΟΛΟ :	4.00

14	Επιστρώσεις μάρμαρο		A.2.9	m ²		
	Πλατύσκαλο:	(4,75*2,04)=	9.69 m ²			
	Σκαλοπάτια:	(2*3,75*0,30)+(2*3,75*0,17)+(3,75*0,10)=	3.90 m ²			
					ΣΥΝΟΛΟ :	13.59
					Στρογγυλοποίηση:	1.41
					ΣΥΝΟΛΟ :	15.00

Α.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΩΣΜΑΤΑ					
15	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ²	65.01.01	A.3.1		
			1,00*2,05*2=	4.10 m ²	ΣΥΝΟΛΟ : 4.10
16	Γαλβανικές απλοί διαφανείς επί μεταλλικού σκελετού, πάχους 3,0 mm	76.01.01	A.3.2		
ΚΤΗΡΙΟ WC:			1,40*0,75*6=	6.30 m ²	ΣΥΝΟΛΟ : 6.30
17	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	77.16	A.3.3	m ²	
ΚΤΗΡΙΟ WC:				m ²	
Εξωτερικές επιφάνειες (πλάκα οροφής και σενάζι): ((13,40+4,30+13,40+4,30)*0,25)+(14,00*1,40)+(4,30*0,30*2)+((14,00+4,30+4,30)*0,15)=			34.42 m ²	ΣΥΝΟΛΟ :	34.42
				Στρογγυλοποίηση:	0.58
				ΣΥΝΟΛΟ :	35.00
17	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	A.3.3	m ²	
ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΗΡΙΟ:					
εξωτερικές τοιχοποιίες		((31,65*2)+(10,70*2))*(3,65+0,15)-(1,80*1,90*9)-(1,40*1,90*6)-3,55*3,10)=	264.12 m ²		
μαρκίζα		(31,65*2*0,50)+((10,70+0,50+0,50)*2*0,50)=	43.35 m ²		
ΚΤΗΡΙΟ WC:					
εξωτερικές τοιχοποιίες		((13,40*2)+(10,70*2))*(3,25+0,15)-(1,40*0,75*6)-(1,40*2,10)=	154.64 m ²		
μαρκίζα		(14,00*1,40)+(4,30*0,30*2)=	22.18 m ²		
				ΣΥΝΟΛΟ :	484.29
				Στρογγυλοποίηση:	5.72
				ΣΥΝΟΛΟ:	490.00
18	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	77.15	A.3.4	m ²	
ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΗΡΙΟ & ΚΤΗΡΙΟ WC:					
Εξωτερικές επιφάνειες:		Από άρθρο Α.3.3 (71.21):Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	490.00 m ²		
ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΗΡΙΟ					
Εσωτερικές επιφάνειες:					
ΑΙΘ-1, ΑΙΘ-2, ΑΙΘ-3 τοίχοι:		((8,25+8,15+8,8+5,95*6)*3,65)-(1,00*2,20*3)=	215.69 m ²		
ΑΙΘ-1, ΑΙΘ-2, ΑΙΘ-3 οροφές:		(8,25+8,15+8,8)*5,95=	149.94 m ²		
ΑΙΘ-4, ΑΙΘ-5 τοίχοι:		((4,75*2+4,60*2+2,95*4)*3,65)-(1,00*2,20*2)-(1,40*1,90*2)=	101.61 m ²		
ΑΙΘ-4, ΑΙΘ-5 οροφές:		(4,75*2,95)+(4,60*2,95)=	27.58 m ²		
Προθάλαμος τοίχοι:		((6,15+3,80+6,15+0,25+0,25)*3,65)-(2,55*3,30)=	52.18 m ²		
Προθάλαμος οροφές:		(6,15*3,80)-(0,75*0,25)-(0,25*0,43)=	23.08 m ²		
Διάδρομος τοίχοι:		((20,50+2,95+20,50+2,95)*3,65)-(1,00*2,20*5)-(1,40*1,90*4)-	140.29 m ²		
		(2,55*3,30)-(0,35*0,60*4)=			
Διάδρομος οροφές:		(20,50*2,95)+(2,95*0,35*4)=	64.61 m ²		
ΚΤΗΡΙΟ WC:					
Εσωτερικές επιφάνειες:					
Α'-χώρος/οροφές:		4,95*3,27=	16.19 m ²		
Α'-χώρος/τοιχοί:		((4,95+3,27+4,95+3,27)*3,25)-(1,00*2,05*2)-(1,40*0,75*2)-	44.29 m ²		
		(1,40*2,10)=			
Β'-χώρος/οροφές:		3,27*3,13=	10.24 m ²		
Γ'-χώρος/οροφές:		3,27*3,11=	10.17 m ²		
				ΣΥΝΟΛΟ :	1,345.84
				Στρογγυλοποίηση:	4.16
				ΣΥΝΟΛΟ:	1,350.00
19	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	77.17.01	A.3.6	m ²	
Από άρθρο Α.3.5 (77.15): Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς =					
				ΣΥΝΟΛΟ :	1,350.00
				Στρογγυλοποίηση:	0.00
				ΣΥΝΟΛΟ:	1,350.00
19	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων [...] εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων [...]	77.80.01	A.3.5	m ²	

ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΗΡΙΟ:				
Εσωτερικές επιφάνειες:				
ΑΙΘ-1, ΑΙΘ-2, ΑΙΘ-3 τοίχοι:	$((8,25+8,15+8,8+5,95*6)*3,65)-(1,00*2,20*3)=$	215.69	m ²	
ΑΙΘ-1, ΑΙΘ-2, ΑΙΘ-3 οροφές:	$(8,25+8,15+8,8)*5,95=$	149.94	m ²	
ΑΙΘ-4, ΑΙΘ-5 τοίχοι:	$((4,75*2+4,60*2+2,95*4)*3,65)-(1,00*2,20*2)-(1,40*1,90*2)=$	101.61	m ²	
ΑΙΘ-4, ΑΙΘ-5 οροφές:	$(4,75*2,95)+(4,60*2,95)=$	27.58	m ²	
Προθάλαμος τοίχοι:	$((6,15+3,80+6,15+0,25+0,25)*3,65)-(2,55*3,30)=$	52.18	m ²	
Προθάλαμος οροφές:	$(6,15*3,80)-(0,75*0,25)-(0,25*0,43)=$	23.08	m ²	
Διάδρομος τοίχοι:	$((20,50+2,95+20,50+2,95)*3,65)-(1,00*2,20*5)-(1,40*1,90*4)-$	140.29	m ²	
Διάδρομος οροφές:	$(20,50*2,95)+(2,95*0,35*4)=$	64.61	m ²	
ΚΤΗΡΙΟ WC:				
Εσωτερικές επιφάνειες:				
Α'-χώρος/οροφές:	4,95*3,27=	16.19	m ²	
Α'-χώρος/τοίχοι:	$((4,95+3,27+4,95+3,27)*3,25)-(1,00*2,05*2)-(1,40*0,75*2)-$	44.29	m ²	
	$(1,40*2,10)=$	10.24	m ²	
Β'-χώρος/οροφές:	3,27*3,13=	10.17	m ²	
Γ'-χώρος/οροφές:	3,27*3,11=			
			ΣΥΝΟΛΟ :	855.84
			Στρογγυλοποίηση:	4.16
			ΣΥΝΟΛΟ:	860.00

20	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων [...] εξωτερικών επιφανειών [...]	77.80.03	A.3.6	m ²	
ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΗΡΙΟ:					
		τοιχοποιίες	$((31,65*2)+(10,70*2))*(3,65+0,15)$	321.86	m ²
		μαρκίζα	$(31,65*2*0,50)+((10,70+0,50+0,50)*2*0,50)$	43.35	m ²
ΚΤΗΡΙΟ WC:					
		τοιχοποιίες	$((13,40*2)+(10,70*2))*(3,25+0,15)$	163.88	m ²
		μαρκίζα	$(14,00*1,40)+(4,30*0,30*2)$	22.18	m ²
			ΣΥΝΟΛΟ :	551.27	
			Στρογγυλοποίηση:	3.73	
			ΣΥΝΟΛΟ:	555.00	

21	Επενδύσεις τοίχων με μορισσανίδες (MDF) πάχους 20 mm	52.96.01	A.3.7	m ²	
σφραγίση εσωτερικών επιφανειών με ανοίγματα παραθύρων					
		ΑΙΘ-1, ΑΙΘ-2, ΑΙΘ-3:	$(8,25+8,15+8,80)*3,65=$	91.98	m ²
			ΣΥΝΟΛΟ :	91.98	
			Στρογγυλοποίηση:	1.02	
			ΣΥΝΟΛΟ :	93.00	

22	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτου	77.71.01	A.3.8	m ²	
ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΗΡΙΟ:					
		ξύλινες θύρες:	$(1,00*2,20*2*5)=$	22.00	m ²
			ΣΥΝΟΛΟ :	22.00	
			Στρογγυλοποίηση:	2.00	
			ΣΥΝΟΛΟ :	24.00	

23	Χρωματισμοί επιφανειών MDF με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπαστουλάρισμα	N77.84.02	A.3.9	m ²	
Από άρθρο A.3.9 (52.96.01): Επενδύσεις τοίχων με μορισσανίδες (MDF) πάχους 20 mm					
		ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΗΡΙΟ:	93.00	m ²	
			ΣΥΝΟΛΟ :	93.00	

24	Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	10.10.02	A.3.10	m ²	
ΚΤΗΡΙΟ WC:					
		επιφάνεια δώματος:	14,00*5,70=	79.8	m ²
			ΣΥΝΟΛΟ :	79.80	
			Στρογγυλοποίηση:	0.20	
			ΣΥΝΟΛΟ:	80.00	

25	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών λιθοδομής	10.18	A.3.15	m ²	
ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΗΡΙΟ:					
		εξωτερικές τοιχοποιίες:	$((31,65+10,70+31,65+10,70)*3,10)-(3,55*3,10)-(1,80*1,90*9)-(1,40*1,90*6)-(2,00*3,10)=$	198.625	m ²
ΚΤΗΡΙΟ WC:					
		εξωτερικές τοιχοποιίες:	$(13,40+4,30+13,40+4,30)*3,25-(1,40*0,75*6)-(1,40*2,10)=$	105.81	m ²
			ΣΥΝΟΛΟ :	304.435	
			Στρογγυλοποίη	0.565	
			ση:		
			ΣΥΝΟΛΟ:	305	

24	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	10.18	A.3.15	m ²	
ΚΤΗΡΙΟ WC: πλάκα: $(14,00*1,40)+(4,30*0,30*2)+((14,00+4,30+4,30)*0,15)+(5,70*14,00)$ $= 105.37 \text{ m}^2$ ΣΥΝΟΛΟ : 105.37 Στρογγυλοποίηση: 0.63 ΣΥΝΟΛΟ: 106.00					

25	Ειδικά χωρίσματα στους χώρους WC από αδιάβροχα πάνελ, ύψους έως 2,35μ., με κενό από το δάπεδο 10cm.	NT	A.3.11	mm	
ΚΤΗΡΙΟ WC: $(1,65*2)+3,13= 6,43 \text{ mm}$ ΣΥΝΟΛΟ: 6.43					

26	Ανακατασκευή σωληνώσεων παροχής νερού και αποχέτευσης.	ΥΔΡ 6711.1	τεμ.	1.00
27	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ΗΛΜ 17	τεμ.	3.00
28	Αναμικτήρας (μπιταρία) νιπτήρα	ΗΛΜ 11	τεμ.	3.00
29	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη.	ΗΛΜ 14	τεμ.	3.00
30	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΗΛΜ 18	τεμ.	3.00
31	Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης	ΗΛΜ 14	τεμ.	3.00
32	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7.15X15 cm	ΗΛΜ 18	τεμ.	3.00
33	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπξουτέ, διαστάσεων 36X48 cm	ΗΛΜ 13	τεμ.	3.00
34	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη	ΗΛΜ 14	τεμ.	1.00
35	Νιπτήρας πορσελάνης για χρήση από Α.Μ.Ε.Α, διαστάσεων 67 X 57,5 cm	ΗΛΜ 14	τεμ.	1.00
36	Αναμικτήρας (μπιταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος για νιπτήρα ΑΜΕΑ	ΗΛΜ 13	τεμ.	1.00

2.05

