



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έργο: Οικοδομικές εργασίες εξωραϊσμού/αναβάθμισης ανενεργούς σχολικής μονάδας, στον οικισμό **Πτελέας**, Δ.Ε. Τριγώνου, Δήμου Ορεστιάδας, με σκοπό τη μετατροπή της σε υποδομή για το υπό ίδρυση "Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων Έβρου"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.	ΑΡ.	Κ.Α.	Ε/Μ		ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
		ΑΡΘΡΟΥ	ΤΙΜ.	ΑΝΑΘ.		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
A.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ									
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	A.1.1	ΟΙΚ-1136	ton.km	37,00	0,35	12,95	
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με τα χέρια.	20.31.02	A.1.2	ΟΙΚ-2173	m3	10,00	5,00	50,00	
3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	22.04	A.1.3	ΟΙΚ-2222	m3	1,60	15,70	25,09	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.15.01	A.1.4	ΟΙΚ-2226	m3	0,78	56,00	43,79	
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.21.01	A.1.5	ΟΙΚ-2238	m2	29,00	4,50	130,50	
6	Αποξήλωση ξύλινων κουφωμάτων	22.45	A.1.6	ΟΙΚ-2275	m2	2,50	16,80	42,00	
7	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	22.60	A.1.7	ΟΙΚ-2236	m2	250,00	2,20	549,99	
8	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	22.53	A.1.8	ΟΙΚ-2275	m2	210,00	5,60	1.176,00	
9	Αποξήλωσης τοιχοπετάσματος με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	22.70.02	A.1.9	ΟΙΚ-2275	m2	16,00	6,20	99,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A1:									2.129,52
A.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
10	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	23.03	A.2.1	ΟΙΚ-2303	m2	420,00	5,60	2.352,00	
11	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	23.14	A.2.2	ΟΙΚ-2314.1	m2	420,00	0,65	273,00	
12	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	61.30	A.2.3	ΟΙΚ 6118	kg	900,00	3,10	2.790,00	
13	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	61.31	A.2.4	ΟΙΚ 6118	kg	180,00	2,80	504,00	
14	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	73.33.02	A.2.5	ΟΙΚ-7331	m2	16,00	33,50	536,00	
15	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	73.34.02	A.2.6	ΟΙΚ-7326.1	m2	78,00	36,00	2.808,00	
16	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα πάχους 1,5 cm σε δύο στρώσεις	73.37.02	A.2.7	ΟΙΚ-7338	m2	4,00	12,30	49,20	
17	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	73.93	A.2.8	ΟΙΚ 7373.1	m2	225,00	56,00	12.600,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A2:									21.912,20
A.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
18	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (ματ) με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	77.54	A.3.1	ΟΙΚ-7754	m2	42,00	6,70	281,40	
19	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	77.15	A.3.2	ΟΙΚ-7735	m2	1.000,00	1,70	1.700,00	

20	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	A.3.3	ΟΙΚ-7785.1	m2	605,00	9,00	5.445,00
21	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.02	A.3.4	ΟΙΚ 7785.1	m2	440,00	10,10	4.444,00
22	Χρωματισμοί επί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	77.84.02	A.3.5	ΟΙΚ 7786.1	m2	245,00	12,40	3.038,00
23	Γυψοσανίδες ανθυγράς, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	78.05.04	A.3.6	ΟΙΚ 7810	m2	32,00	15,50	496,00
24	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm	78.34	A.3.7	ΟΙΚ 7809	m2	210,00	22,50	4.725,00
25	Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	10.10.02	A.3.8	ΥΔΡ 6401	m2	80,00	16,50	1.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α3:							21.449,40

ΟΜΑΔΑ Β : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΔΙΚΤΥΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ

B.1.	ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ								
26	Ανακατασκευή σωληνώσεων παροχής νερού και αποχέτευσης.	N/6711.1	B.1.1	ΥΔΡ 6711.1	τεμ.	1,00	1.000,00	1.000,00	
27	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	N/ATHE 8160.1	B.1.2	HΛM 17	τεμ.	1,00	161,36	161,36	
28	Αναικμήρας (μπαταρία) νιπτήρα	N/ATHE 8141.2.2	B.1.3	HΛM 11	τεμ.	1,00	61,04	61,04	
29	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη.	N/ATHE 8151.2	B.1.4	HΛM 14	τεμ.	3,00	195,20	585,60	
30	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	N/ATHE 8179.2	B.1.5	HΛM 18	τεμ.	3,00	23,08	69,24	
31	Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης	N/ATHE 8178.2	B.1.6	HΛM 14	τεμ.	3,00	20,72	62,16	
32	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7.15X15 cm	N/ATHE 8171.1	B.1.7	HΛM 18	τεμ.	1,00	15,23	15,23	
33	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζούτέ, διαστάσεων 36X48 cm	N/ATHE 8168.1	B.1.8	HΛM 13	τεμ.	1,00	21,23	21,23	
34	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη	N/8151.1	B.1.9	HΛM 14	τεμ.	1,00	202,60	202,60	
35	Νιπτήρας πορσελάνης για χρήση από Α.Μ.Ε.Α, διαστάσεων 67 Χ 57,5 cm	N/8160.13	B.1.10	HΛM 14	τεμ.	1,00	153,82	153,82	
36	Αναικμήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος για νιπτήρα ΑΜΕΑ	N/8141.2.1	B.1.11	HΛM 13	τεμ.	1,00	53,23	53,23	
37	Καθρέφτης τοίχου ΑμεΑ με στηρίγματα διαστάσεων 50 x 70 cm.	N/8168.1	B.1.12	HΛM 13	τεμ.	1,00	115,35	115,35	
38	Εξοπλισμός WC ΑμεΑ, πλήρες σετ χειρολαβών	N/8171.001	B.1.13	HΛM 13	τεμ.	1,00	301,85	301,85	
39	Σύστημα κλήσης κινδύνου	N	B.1.14	HΛM 13	τεμ.	1,00	100,00	100,00	
40	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας τύπου split, inverter, 9.000 BTU/h	N	B.1.15		τεμ.	2,00	700,00	1.400,00	
41	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας τύπου split, inverter, 12.000 BTU/h	N	B.1.16		τεμ.	4,00	900,00	3.600,00	
42	Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου/ανεγκυστήρα εξωτερικής κλίμακας για ΑμεΑ, πλήρως εγκατεστημένου και σε λειτουργία.	N	B.1.17		τεμ.	1,00	11.300,00	11.300,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A4:								19.202.71

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:							64.693,83
	Προστίθεται Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%							11.644,89
	ΣΥΝΟΛΟ :							76.338,72
	Απολογιστικά:							0,00
	ΣΥΝΟΛΟ :							76.338,72
	Απρόβλεπτα (Γ*0,15)							11.450,81
	Σύνολο :				◀			87.789,53
	Αναθεωρήσεις:							1.210,47

	Σύνολο :								89.000,00
	Φ.Π.Α. 24% (Ε*0,24)								21.360,00
	Συνολική δαπάνη:								110.360,00

Ξάνθη Αύγουστος 2026
Οι συντάξαντες

Ξάνθη Αύγουστος 2026
Ελέγχθηκε

Ξάνθη Αύγουστος 2026
Θεωρήθηκε

Στυλιανή Καρασακαλίδου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος

Ο Προϊστάμενος της ΥΝΜΤΕΑΜΘ

Πέτρος Παυλίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Κωνσταντινιά Κατσαντρίδου
Πολιτικός Μηχανικός

Θεόδωρος Πριγγόπουλος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟ/382077/28.08.2026 απόφαση